KOSNADSOVERSLAG FOR ETABLERING AV PRIVATE VA-STIKKLEDNINGER DALATJERN - SETERVEIEN *TT 07022018*

Adesse_stikkledning	Grunnforhold	Lengde [m]	[m]	grøft [kr/m] 1,2 m dypt iso-plate	antall stoppekran	pris [kr]	Y og T kryss VL og SPL	Villa Pumpestasjon	SUM
Felles ledning	kombinert grøft	20							
Hellaveien 116	fjell og	35							
Hellaveien 112	løse masser	35	90	600	4	1700	700	30 000	**kr 122 200**
Felles ledning	kombinert grøft	**172**							
Hellaveien 128	fjell og	15							
Hellaveien 130	løse masser	20							
Hellaveien 36	isotherm rør	20	227	600	6	1700	700	30 000	**kr 238 500**
Felles ledning		**135**							
Beksrudveien 32		20							
Beksrudveien 33	kombinert grøft	15							
Beksrudveien 29	fjell og	20							
Beksrudveien 28	løse masser	20							
Beksrudveien 25	isotherm rør	15							
Beksrudveien 24	m_omsk kabel	15							
Beksrudveien 21		25							
Beksrudveien 17		15							
Hellaveien 100		40	320	600	18	1700	700	30 000	**kr 498 900**
Felles ledning	kombinert grøft	**140**							
Beksrudveien 10	fjell og	35							
Beksrudveien 6	løse masser	15							
Beksrudveien 2	isotherm rør	15							
Beksrudveien 1	m_omsk kabel	40	245	600	8	1700	700	30 000	**kr 283 400**
Felles ledning		**155**							
Torsbakken 2	kombinert grøft	60							
Torsbakken 4		35							
Torsbakken 6		35							
Torsbakken 10		30							
Torsbakken 12		35							
Torsbakken 13		35							
Torsbakken 14		20							
Torsbakken 15		30							
Torsbakken 16	fjell og	20							
Hellaveien 80	løse masser	20							
Hellaveien 74	isotherm rør	20							
Hellaveien 70		65	560	600	24	1700	700	30 000	**kr 745 200**
Felles ledning		**25**							
Seterveien 30	fjell og	35							
Seterveien 31	løse masser	40	100	600	4	1700	700	30 000	**kr 128 200**
Seterveien 39		35	35	600	2	1700	700	30 000	**kr 55 100**
Felles ledning		**43**							
Seterveien 21	fjell og	30							
Seterveien 45	løse masser	30	103	600	4	1700	700	30 000	**kr 130 000**
Felles ledning		**78**							
Seterveien 49		30							
Seterveien 53	fjell og	21							
Seterveien 54	løse masser	25	154	600	6	1700	700	30 000	**kr 194 700**
Felles ledning		**82**							
Seterveien 42	kombinert grøft	15							
Seterveien 46		15							
Seterveien 50	fjell og	46							
Seterveien 60	løse masser	15							
Seterveien 62	isotherm rør	10							
Seterveien 66	m_omsk kabel	10							
Seterveien 68	løse masser	15	208	600	14	1700	700	30 000	**kr 363 500**
					90				

TOTALSUM EKS. MVA									**kr 2 759 700**
Pris pr m/grøft									kr 720
Antall boliger									45
Stikkledninger [m]									1 750
Pris pr bolig									kr 61 327